

Bilans mocy obiektu

	oświetlenie	gniazda ogólnego przeznaczenia	suszarki do rąk	wentylacja	klimatyzacja	technika sceniczna	dźwig	pompy hydroforowe	pompy c.o.	razem
R-0	1,9	1,2	6,0							9,1
R-1	2,4	8,0								10,4
R-2	0,7	2,2		2,0	6,0					10,9
Td							18,0			18,0
RT	8,0					20,0				28,0
sekcja odbiorów RGA	4,3	7,3	10,0	12,1						33,7
razem Pi	17,3	18,7	16,0	14,1	6,0	20,0	18,0			110,1
kj	0,6	0,3	0,3	0,6	0,9	0,7	0,6			
razem Ps nowego budynku	10,4	4,7	4,0	8,5	5,4	14,0	10,8			57,7
Ps istn. budynku										16,0
hydrofornia							2,0			
węzeł c.o.									0,5	
kz istn.budynku										0,25
ogółem Psc										64,2

uwagi:

kj przyjęto podczas letniego szczytu klimatycznego

kz budynku istniejącego przyjęto podczas szczytowego obciążenia nowego budynku